

Formular F2

Obiectiv: 2347\_1000 AMPLASARE TOTEM TG SECUIESC

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul  
4 TOTEM 2023

Nr. cap./subcap	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
deviz general		
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	4.1.31 AMPLASARE TOTEM	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	4.2.D DOTARI	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.5	Dotari	
	TOTAL III	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)
		Taxa pe valoarea adaugata
		Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

# Formular F3

Obiectiv: 2347\_1000 AMPLASARE TOTEM TG SECUIESC

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 TOTEM 2023

Categorie: 4.1.31 AMPLASARE TOTEM

Categorie: 4.1.31 AMPLASARE TOTEM					[ ron ]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
Capitol 01		STRUCTURA			
1	RPCA01A1 82	M CUB	1,86000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *					
2	RPCB02B 09	M CUB	5,12000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TURNARE BETON IN FUNDATII,SOCLURI,PARAPETE SUB COTA ZERO, CU MIJLOACE CLASICE					
bloc fundatie din beton ciclopian					
L:LCU01A -0001:0003716 -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW					
3	IZF04B1-M 82	MP	5,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
STRAT HIDROIZOLANT ORIZONTAL CU MEMBRANE BITUMINOASE					
L:IZL4E -0031:9901431 -MEMBRANA BITUMINOASA					
4	RPCC06A1 82	MP	13,05000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT TURNARI BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME					
5	RPCB02A 09	M CUB	3,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TURNARE BETON IN ELEVATIE					
L:LCU01A -0001:0003716 -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW					
L:LRC02 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
6	RCSD01C 99	KG	27,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
CONF.SI MONT.PLASE SUDATE STM SAU STNB, 6X100X100					
Total 01		ANS		1,00000	
STRUCTURA					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
<b>Capitol 02</b>		FINISAJE			
7	RCSM10D 02	MP	10,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: -65,85%	Sp.uti: 0,00%	
<b>PLACAJ DIN PIATRA,GROS.5CM,SUPRAF.PLANE,PERETI/STALPI,FIX.CRAMPOANE OTEL,MORTAR CIM.M-100T + VAR</b>					
-----L: LRC57A -0003:2205748 -PRAF DE PIATRA-----					
8	R-RCSR30A	MP	10,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
<b>TRATAMENTE FINALE DE HIDROFOBIZARE PIATRA</b>					
9	RPC27A1-M 82	M CUB	0,80000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
<b>STRUCTURI .DIN LEMN EXECUT.DIN LEMN STEJAR ECARISAT *</b>					
<b>Lemn ecaris din esenta tare - stejar., 10x 7.5 cm</b>					
-----L: LC03E -0084:2914164 -GRINZI STEJAR CU 4 FETE G= 12/12-15/25MM L=5-6M-----					
10	RMF40C 02	MP	35,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 100,00%	Sp.uti: 0,00%	
<b>PROBLEMN SOLUTII TIP ANTISEPTIC IGNIFUG...PRIN IMERSARE</b>					
-----L: LRM15 -0001:CZ05RM01 -SOLUTIE TIP ... PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (SE VA PREZA TIPUL SOL.SI RETETA)-----					
11	CL20C1 82	KG	110,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 100,00%	Sp.uti: 0,00%	
<b>MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:- VOSITE IN CAMP ELECTROSTATIC</b>					
-----L: T0106 -M -9LL0645 -CONF.MET DIVERSE VOPSITE IN CAMP ELECTROSTATIC-----					
<b>Total 02</b>		ANS	1,00000		
<b>FINISAJE</b>					

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
<b>Capitol 03</b>		TRANSP.MANIPULARI MATERIALE			
18	TRB01C12 82	TONE		2,98000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3					
DISTANTA 20M \$					
20	TRA01A50 82	TONE		1,50000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50					
KM. \$					
CARIERA					
21	TRA06A30 82	TONE		20,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					
\$					
22	TRA02A30 82	TONE		4,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.					
\$					
DEPOZIT MAT CTII					
23	TRI1AA08F1 82	TONE		5,50000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-					
RAMPA,TEREN CATEG.1 \$					
24	TRB05A12 82	TONE		5,50000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M					
\$					
<b>Total 03</b>		ANS		1,00000	
TRANSP.MANIPULARI MATERIALE					

#### Cheltuieli directe

#### Alte cheltuieli directe

Contrib.asig.munca 2,250%

#### TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To

Profit Po = 5,000% x (To+Io)

TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

# Formular F3

Obiectiv: 2347\_1000 AMPLASARE TOTEM TG SECUIESC

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 TOTEM 2023

Categorie: 4.2.D DOTARI

					[ ron ]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	YB01-MF	BUCATA	1,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	

MONTARE FIRMA METALICA - EMBLEMA ORAS

2	YB01-ML	BUCATA	100,00000		
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	

MONT LITRE VOLUMETRICE DIN METAL

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
Contrib.asig.munca	2,250%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte lo =	10,000% x To	
Profit Po =	5,000% x (To+lo)	
TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+lo+Po	

PROIECTANT

# Formular F4

Obiectiv: 2347\_1000 AMPLASARE TOTEM TG SECUIESC

## LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiect: 4 TOTEM 2023 [ ron ]

Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica
Crt.	Denumirea				(exclusiv TVA) atasata
	c) Dotari				
	UTC0009	BUCATA	1,00000		
	FIRMA METALICA ( CUTIE, EMBLEMA)				
	UTC0010	BUCATA	100,00000		
	LITERE VOLUMETRICE				

Total :

PROIECTANT