


FAȚADA SUD 1:50

FAȚADA NORD 1:50



2. Tablă plană fâltuită nouă din zinc
3. Brâu/Cornișă cu finisaj din tencuială pe bază de var și nisip, vopsea silicatică permeabilă la vaporii de apă, culoare alb
4. Tencuială pe bază de var și nisip, vopsea silicatică permeabilă la vaporii de apă, culoare galben deschis
5. Nișă decorativă cu finisaj din tencuială pe bază de var și nisip, vopsea silicatică permeabilă la vaporii de apă, culoare alb
6. Pilastru cu finisaj din tencuială pe bază de var și nisip, vopsea silicatică permeabilă la vaporii de apă, culoare alb
7. Ușă de intrare existentă recondiționată, tâmplărie din lemn cu ancadrament de piatră
9. Soclu existent din piatră naturală, rerostuit cu mortar pe bază de var și nisip

1. Învelitoare nouă din plăci plane din fibrociment, în formă de romb, cu suprafață netedă, culoare gri deschis
2. Tablă plană fâltuită nouă din zinc
3. Brâu/Cornișă cu finisaj din tencuială pe bază de var și nisip, vopsea silicatică permeabilă la vaporii de apă, culoare alb
4. Tencuială pe bază de var și nisip, vopsea silicatică permeabilă la vaporii de apă, culoare galben deschis
9. Soclu existent din piatră naturală, rerostuit cu mortar pe bază de var și nisip

JUDEȚUL COVASNA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG. SECUIES  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
anexa la autorizația de construire  
Nr. 33 din 2023

clasa de importanta conform P100-1/2013 : III  
categoria de importanta conform HG 766/1997 : C  
seismicitate conform P100-1/2013: ag = 0.25 g; Tc = 1,00 s



C.I.F. 35426930  
Tg. Secuiesc, jud. Covasna  
str. Independentei, nr.13  
(+4)0 744 845 508  
info@pillerstudio.ro

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR  
Direcția pentru Cultură, Cultură și Patrimoniu  
Cultural Național a județului Covasna  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
Anexă la avizul de specialitate M.C.F.  
Nr. 7476/07.08.2023

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMÂNIA  
6869  
**Zoltán GÁL**  
Arhitect  
cu drept de semnătură



Data:	mar. 2023	Beneficiar:	JUDEȚUL COVASNA	Adresă beneficiar:	jud. COVASNA, mun. SFÂNTU GHEORGHE, str. LIBERTĂȚII, nr. 4	Revizor:	00
Nr. proiect:	PL 212	Titlu proiect:	REABILITARE CAPELĂ FUNERARĂ "SZENTKERESZTY STEFÂNIA"	Amplasament:	jud. COVASNA, mun. TÂRGU SECUIESC, str. ADY ENDRE, nr. 13	Faza:	D.T.A.C.
șef proiect:	arh. Gál Zoltán	desenat:	arh. șlag. Deszke Anna-Rita	Titlu planșă:	FAȚADA SUD/FAȚADA NORD - SITUAȚIA PROPUȘĂ	Scara:	1:50
proiectat:	arh. Gál Zoltán		arh. șlag. Deszke Anna-Rita			Nr. planșă:	ARH.06