



Legenda:

- Instalatie de racordare gaze naturale RP PE nou proiectata
- RP/PE — Conducta de distributie gaze naturale RP PE noua
- Limita de proprietate
- ▲ Post de reglare masurare
- RP/PE — Conducta de distributie gaze naturale RP PE existenta
- Retea electrica subterana LES 20KV
- PC Punct de cuplare
- CT Cap terminal



NOTA:

- *Categoriza de importanta a lucrarii este "C" constructii de importanta normala;
- *Deoarece intreprinderile ce detin retele subteranenu indica in avize cotele pe verticala si orizontala, retelele au fost trasate pe plan orientativ;
- *Executantul va lua urmatoarele masuri:
 - inainte de inceperea lucrarilor se vor efectua sondaje pentru depistarea retelelor subterane existente;
 - sapaturile se vor executa manual, cu atentie, pentru evitarea deteriorarii retelelor subterane existente in zona traseului conductei proiectate;
 - va cere asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele subterane conform avizelor care insotesc prezentul proiect;
 - clasa de calitate a sudurii este II;
 - controlul nedistructibil al sudurilor se va aplica in proportie de 25% din numarul total al sudurilor;
 - se va executa tehnologia indicata in prezentul proiect, iar conductele mai mari de 63mm vor fi instalate prin sudura cap la cap;
 - nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la nr. de tel: 0765252117;
 - la efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie anuntat "INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII"
- *Proba de presiunea si predarea de amplasament constituie FAZE DETERMINANTE



VERIFICAT	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA	
S.C. DSF TOTAL RELETE S.R.L.				Beneficiar: S.C ENGIE ROMANIA S.A (pentru HOLLANDA ROZALIA) Nr. proiect: 89MB/15.09.2022 ATR nr. 13210832/18.11.2021	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	Scara: 1 : 500	Denumire proiect: Instalatie de racordare gaze naturale RP PE100 SDR11 Dn32mm, L = 3.00m pentru imobilul situat pe str. Curtea 2, nr. 3, Targu Secuiesc, jud. Covasna	
PROIECTAT	inst. aut. Sendre Marian			Faza: DTAC	
DESENAT	inst. aut. Sendre Marian		Data: 2023	Plansa: 2 / 3	
APROBAT	inst. aut. Sandu Florin			Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE	