

**Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție al investiției**

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea lucrării | <b><i>REABILITAREA CĂMINULUI<br/>CULTURAL DIN SATUL LUNGA-<br/>TINOASA NR.657</i></b> |
| Amplasament        | <b>SAT LUNGA</b>                                                                      |
| Surse de finantare | <b>BUGET LOCAL SI<br/>CONSILIUL JUDETEAN COVASNA</b>                                  |
| Beneficiar         | <b>MUNICIPIUL TG SECUIESC,</b>                                                        |
| Elaborator         | <b>MUNICIPIUL TG SECUIESC<br/>BIROUL PROIECTE</b>                                     |

**MEMORIU GENERAL**

***1. Situatia juridica a imobilului***

Cladirea caminului cultural din satul Lunga- Tinoasa se afla in proprietatea municipiului Tg Secuiesc.

Cladirea nu este monument istoric si nici nu este situat in zona de protectie a monumentelor istorice.

***2. Situatia actuala***

Constructia adaposteste caminul cultural si scoala. Cu aceasta ocazie au fost executate lucrari de compartimentare, amenajare grupuri sanitare, finisaje interioare, incalzire centrala. Dupa aceasta perioada in fiecare an s-au efectuat lucrari de modernizare sau de imbunatatire a cladirii in functie de bugetul alocat. A fost inlocuita tamplaria veche, s-a executat reseaua de incalzire centrala.

***3. Lucrari de modernizare/reabilitare preconizate***

Cu ocazia lucrarilor in anii precedenti s-a axat mai mult pe lucrarile de reabilitare ce vizeaza exteriorul. Astfel cu ocazia aceasta se vor executa lucrari de

modernizare/intretinere in interior si reparatii in exterior, precum si dotarea casei e cultura.

Acestea lucrari prevad:

- achiziționarea unui cazan de 45 kW, legarea de sistemul de calorifere;
- completarea trotuarului de gardă;
- reparația scării interioare spre centrala termică;
- vopsirea scenei;
- reabilitarea pardoselii;
- tratarea hornului centralei termice;
- zugraveli interioare

Achiziționare unui cazan se justifică astfel:

-Căminul cultural având corp comun cu Școala generală primește agent termic de la școală. Cazanol existent fiind subdimensionat, nu este îndeajuns pentru încălzirea și a Căminului cultural. Prin achiziția unui nou cazan se poate asigura eficient încălzirea căminului cultural.

Totodata se propune dotarea cu mobilier adecvat a casei de cultura, pentru a nu fi necesar împrumutarea lor, cum ar fi:

- elemente pentru tehnica de sunet și lumini,
- perdele și suport pentru perdele;
- scaune;
- cuiet mobil;
- panou pentru afișe ale evenimentelor culturale

Valoarea acestor lucrari este de 26.647,18 lei cu TVA.

#### **4. Activitati culturale desfasurate in ultimii 3 ani**

In fiecare an se serbeaza incheierea anului scolar de la nivelul prescolar pana la cel gimnazial. Totodata se organizeaza zilele satului, zilele recoltei strugurii, carnavalul, revelionul. In ultimii ani s-a organizat intalnirea generatiilor de aceasi varsta, si s-a initiat cursuri de dans popular pentru diferite categorii de varsta.

Ocazional se organizeaza spectacole pentru copii- teatru de papusi- , ale formatiilor de teatru amator.

#### **5. Planul de activitate al programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani**

In afara activitatilor care se organizeaza cu regularitate se mai vor organiza prezentari de carti, intalniri cu personalitati din mediul agricol, de sanatate, aniversarea zilei de 8 martie, ziua mamei, recrutarea husarilor , cursuri de limbi straine.

Municipiul Tg Secuiesc  
Judetul Covasna

**DEVIZ GENERAL**

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

**REABILITAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL LUNGAȘT TINOASAS NR. 657**

in RON

Curs BNR 1 Euro=

4.7599 lei

| Nr crt                                                                 | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli     | Valoare          |           |          |                      |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|
|                                                                        |                                                           | Valoare fara TVA |           | TVA 19%  | Valoare inclusiv TVA |           |
|                                                                        |                                                           | Lei              | Euro      | Lei      | Lei                  | Euro      |
| 1                                                                      | 2                                                         | 3                | 4         |          | 5                    | 6         |
| <b>CAPITOLUL 1</b>                                                     |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| <b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>             |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| 1.1                                                                    | Obținerea terenului                                       |                  |           |          |                      |           |
| 1.2                                                                    | Amenajarea terenului                                      |                  |           |          |                      |           |
| 1.3                                                                    | Amenajări pentru protecția mediului                       |                  |           |          |                      |           |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                    | 0                | 0         | 0        | 0                    | 0         |
| <b>CAPITOLUL 2</b>                                                     |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b> |                                                           |                  |           |          |                      |           |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                    |                  |           |          |                      |           |
| <b>CAPITOLUL 3</b>                                                     |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>               |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| 3.1                                                                    | Studii de teren                                           | 0.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 3.2                                                                    | taxa pt obținerea de avize, acorduri si autorizatii       |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 3.3                                                                    | Cheltuieli expertiza: audit energetic: DALI; PT; DE;CS;CL |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 3.4                                                                    | Organizarea procedurilor de achiziție publică             |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 3.5                                                                    | Consultanță                                               |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 3.6                                                                    | Asistență tehnică                                         |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                    | 0.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| <b>CAPITOLUL 4</b>                                                     |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| <b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                            |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| 4.1                                                                    | Construcții și instalații                                 | 22,392.58        | 4,704.42  | 4,254.59 | 26,647.17            | 5,598.26  |
| 4.2                                                                    | Montaj utilaj tehnologic                                  |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 4.3                                                                    | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 4.4                                                                    | Utilaje fără montaj și echipamente de transport           |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 4.5                                                                    | Dotări                                                    | 27,800.45        | 5,840.55  | 5,282.09 | 33,082.54            | 6,950.26  |
| 4.6                                                                    | Active necorporale                                        |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                    | 50,193.03        | 10,544.98 | 9,536.68 | 59,729.71            | 12,548.52 |
| <b>CAPITOLUL 5</b>                                                     |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                 |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| 5.1                                                                    | Organizare de șantier 1,5%                                | 0.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | 5.1.1. Lucrări de construcții                             |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului          |                  |           | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 5.2.                                                                   | Comisioane, taxe cote legale, costuri de finanțare        | 0.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | 5.2.1. Comisioane, taxe și cote legale                    |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | 5.2.2. Costul creditului                                  |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 5.3.                                                                   | Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%                     |                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                    | 0.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| <b>CAPITOLUL 6</b>                                                     |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| <b>Cheltuieli pentru darea în exploatare</b>                           |                                                           |                  |           |          |                      |           |
| 6.1                                                                    | Pregătirea personalului de exploatare                     |                  |           | 0        |                      |           |
| 6.2                                                                    | Probe tehnologice                                         |                  |           | 0        |                      |           |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                    | 0                | 0         | 0        | 0                    | 0         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   |                                                           | 50,193.03        | 10,544.98 | 9,536.68 | 59,729.71            | 12,548.52 |
| <b>Din care C+M (inclusiv O.S) cf HGR 907/2016</b>                     |                                                           | 50,193.03        | 10,544.98 | 9,536.68 | 59,729.71            | 12,548.52 |

Proiectant

Beneficiar

PRIMARIA TG SECUIESC

# Formular F3

OBIECTIV: XX REPARATII CAMINE CULTURALE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: XX03 CASA DE CULTURA TINOASA

Categoria de lucrari: XX0301 CONSTRUCTII SI REPARATII


Executant 2019 Obiectiv XX Obiect XX03 Categ XX0301

| Nr. crt.         | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii | U. M.  | Cantitatea | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SECTIUNE TEHNICA |                                                                              |        |            | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |         |
| 0                | 1                                                                            | 2      | 3          | 4                                                                                           | 5       |
| 1                | CL21A2 82                                                                    | KG     | 35,00000   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 0,52                                                                                        | 18,29   |
|                  | CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROF.LAMINATE, TABLA                          |        |            | 7,60                                                                                        | 266,00  |
|                  | ,OTEL ,TEVI INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON                             |        |            | 0,07                                                                                        | 2,36    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 8,19                                                                                        | 286,65  |
| 1                | 3101276                                                                      | M      | 16,50000   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 6,50                                                                                        | 107,25  |
|                  | TEAVA PATRATA NEAGRA PT.CONSTR. OL 32 S235 35X35X2                           |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 6,50                                                                                        | 107,25  |
| 1                | 3439604                                                                      | KG     | 8,29000    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 27,50                                                                                       | 227,98  |
|                  | OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL42-2N LT=100 X 8                                   |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 27,50                                                                                       | 227,98  |
| 1                | 7322307                                                                      | BUCATA | 1,00000    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 687,47                                                                                      | 687,47  |
|                  | PLACA POLICARBONAT CELULAR 10 MM                                             |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 687,47                                                                                      | 687,47  |
| 2                | CL20B1 82                                                                    | KG     | 35,00000   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 0,50                                                                                        | 17,50   |
|                  | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI                          |        |            | 2,40                                                                                        | 84,00   |
|                  | GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE                                            |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 2,90                                                                                        | 101,50  |
| 2                | 5805479                                                                      | BUCATA | 7,00000    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 1,41                                                                                        | 9,87    |
|                  | SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 110 GR. 5.6 S 4272                      |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 1,41                                                                                        | 9,87    |
| 2                | 6313356                                                                      | BUCATA | 7,00000    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 0,16                                                                                        | 1,12    |
|                  | DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10                                                |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,16                                                                                        | 1,12    |
| 2                | 7800776                                                                      | BUCATA | 20,00000   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                          |        |            | 0,08                                                                                        | 1,60    |
|                  | SURUB AUTOFILETANT DE FIXARE                                                 |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,00                                                                                        | 0,00    |
|                  |                                                                              |        |            | 0,08                                                                                        | 1,60    |

| Executant2019 |  | ObiectivXX                 |  | ObiectXX03 |  | CategXX0301 |  | Formular F3           |  |               |  |
|---------------|--|----------------------------|--|------------|--|-------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| 0             |  | 1                          |  | 2          |  | 3           |  | 4                     |  | 5             |  |
| 3             |  | RPCR38A1                   |  | 82         |  | MP          |  | 40,00000              |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 12,27         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 8,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 20,27         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 810,78        |  |
| 4             |  | CG02G1                     |  | 82         |  | MP          |  | 90,00000              |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 41,57         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 18,00         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 59,57         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 5361,73       |  |
| 5             |  | IZI04F1                    |  | 82         |  | MP          |  | 290,00000             |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,50          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,74          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 1,24          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 2,37          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 7,05          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 9,42          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 2730,56       |  |
| 10            |  | RPCL13B2                   |  | 82         |  | MP          |  | 12,10000              |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 72,36         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 25,50         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,40          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 98,26         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 1188,94       |  |
| 11            |  | RPCB08A1                   |  | 82         |  | M CUB       |  | 7,20000               |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 252,98        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 204,11        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 457,10        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 3291,11       |  |
| 12            |  | DE11C1                     |  | 82         |  | M           |  | 20,00000              |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 28,86         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 10,62         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,48          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 39,96         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 799,18        |  |
| 13            |  | CA02C1                     |  | 82         |  | M CUB       |  | 4,20000               |  |               |  |
|               |  | Sp.mat                     |  | 0,00       |  | Sp.man      |  | 0,00                  |  | Sp.uti        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 269,52        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 143,76        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 18,63         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 431,92        |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 1814,05       |  |
|               |  | Cheltuieli directe         |  |            |  |             |  | 10.543,48             |  | 7.142,09      |  |
|               |  | Alte cheltuieli directe    |  |            |  |             |  |                       |  | 94,99         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 17.780,56     |  |
|               |  | C.A.S.                     |  | 15,800%    |  |             |  | 1.128,45              |  |               |  |
|               |  | C.A.S.S.                   |  | 5,200%     |  |             |  | 371,39                |  | 1.128,45      |  |
|               |  | Aj.somaj                   |  | 0,500%     |  |             |  | 35,71                 |  | 371,39        |  |
|               |  | Acc. munca, boli profes.   |  | 0,150%     |  |             |  | 10,71                 |  | 35,71         |  |
|               |  | Contr.Concedii Medicale    |  | 0,850%     |  |             |  | 60,71                 |  | 10,71         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 60,71         |  |
|               |  | TOTAL CHELT. DIRECTE       |  |            |  |             |  | 10.543,48             |  | 8.749,06      |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 94,99         |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 0,00          |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 19.387,53     |  |
|               |  | Cheltuieli indirecte       |  |            |  |             |  | Io = 10,000% x To     |  |               |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 1.938,75      |  |
|               |  | Profit                     |  |            |  |             |  | Po = 5,000% x (To+Io) |  |               |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 1.066,31      |  |
|               |  | TOTAL GENERAL pe categorii |  |            |  |             |  | Vo = To+Io+Po         |  |               |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 22.392,59     |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 4.254,59      |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | 26.647,18     |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | TVA 19%       |  |
|               |  |                            |  |            |  |             |  |                       |  | TOTAL GENERAL |  |

| Executant2019 | ObiectivXX | ObiectXX03 | CategXX0301 | Formular F3 |         |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 0             | 1          | 2          | 3           | 4           | 5 [ron] |

Intocmit,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formular C6

Lucrarea: XX REPARATII CAMINE CULTURALE

Obiectul: XX03 CASA DE CULTURA TINOASA

Categoria de lucrari: XX0301 CONSTRUCTII SI REPARATII

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

| Nr. crt.        | Cod Denumire material Furnizorul                        | U/M    | Consumurile cf. oferta    | Pretul unitar | Val (excl. TVA) (cf. factura) | Greutatea (tone) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 0               | 1                                                       | 2      | 3                         | 4             | 5 = 3 X 4                     | 6                |
| 1               | 0020101                                                 | LEI    | 17,500                    | 1,00          | 17,50                         | 0,000            |
| MATERIAL MARUNT |                                                         |        |                           |               |                               |                  |
| 2               | 2100012                                                 | KG     | 1964,428                  | 0,51          | 1.001,86                      | 1,964            |
|                 | CIMENT PORTLAND                                         |        | P 40 VRAC S 388           |               |                               |                  |
| 3               | 2100024                                                 | KG     | 20,400                    | 0,51          | 10,40                         | 0,020            |
|                 | CIMENT PORTLAND                                         |        | P 40 SACI S 388           |               |                               |                  |
| 4               | 2100402                                                 | KG     | 14,500                    | 0,51          | 7,40                          | 0,014            |
|                 | CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI                           |        | M 30 SACI S 1500          |               |                               |                  |
| 5               | 2100440                                                 | KG     | 2340,000                  | 0,51          | 1.193,40                      | 2,363            |
|                 | CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI                             |        | PA 35 SACI S 1500         |               |                               |                  |
| 6               | 2100912                                                 | M CUB  | 1,219                     | 350,00        | 426,89                        | 3,049            |
|                 | BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)                    |        |                           |               |                               |                  |
| 7               | 2200068                                                 | M CUB  | 1,987                     | 60,00         | 119,23                        | 3,179            |
|                 | PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU                         |        | 7-15 MM                   |               |                               |                  |
| 8               | 2200109                                                 | M CUB  | 2,505                     | 60,00         | 150,34                        | 4,008            |
|                 | PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU                         |        | 15-30 MM                  |               |                               |                  |
| 9               | 2200147                                                 | M CUB  | 1,505                     | 60,00         | 90,31                         | 2,408            |
|                 | PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU                           |        | 7-15 MM                   |               |                               |                  |
| 10              | 2200197                                                 | M CUB  | 1,892                     | 60,00         | 113,55                        | 3,027            |
|                 | PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU                           |        | 15-30 MM S                |               |                               |                  |
| 11              | 2200513                                                 | M CUB  | 0,060                     | 67,00         | 4,02                          | 0,081            |
|                 | NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI                  |        | 0,0-3,0 MM                |               |                               |                  |
| 12              | 2200575                                                 | M CUB  | 3,564                     | 67,00         | 238,79                        | 4,811            |
|                 | NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI                    |        | 0,0-3,0 MM                |               |                               |                  |
| 13              | 2200587                                                 | M CUB  | 4,022                     | 67,00         | 269,54                        | 5,430            |
|                 | NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI                    |        | 0,0-7,0 MM                |               |                               |                  |
| 14              | 2200642                                                 | M CUB  | 1,728                     | 67,00         | 115,78                        | 2,332            |
|                 | NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI                    |        | 3,0-7,0 MM                |               |                               |                  |
| 15              | 2800246                                                 | M      | 20,100                    | 10,72         | 215,47                        | 2,043            |
|                 | BORDURA BETON STRADALA                                  |        | 1000X250X200 A1 S 1139    |               |                               |                  |
| 16              | 2800330                                                 | MP     | 12,463                    | 36,00         | 448,67                        | 1,098            |
|                 | PAVELE DREPTUNGHI 20X10X4 CM TIP VIASTEIN               |        |                           |               |                               |                  |
| 17              | 3101276                                                 | M      | 16,500                    | 6,50          | 107,25                        | 0,034            |
|                 | TEAVA PATRATA NEAGRA PT.CONSTR. OL 32 S235 35X35X2      |        |                           |               |                               |                  |
| 18              | 3439604                                                 | KG     | 8,290                     | 27,50         | 227,97                        | 0,008            |
|                 | OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL42-2N                         |        | LT=100 X 8                |               |                               |                  |
| 19              | 5805479                                                 | BUCATA | 7,000                     | 1,41          | 9,87                          | 0,000            |
|                 | SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 110 GR. 5.6 S 4272 |        |                           |               |                               |                  |
| 20              | 5901027                                                 | KG     | 0,875                     | 17,90         | 15,66                         | 0,001            |
|                 | ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 SUPERTIT FIN           |        | 3,25                      |               |                               |                  |
| 21              | 6001666                                                 | BUCATA | 20,000                    | 0,68          | 13,60                         | 0,000            |
|                 | HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25                  |        | S1581                     |               |                               |                  |
| 22              | 6101349                                                 | KG     | 4,000                     | 54,85         | 219,40                        | 0,004            |
|                 | CHIT DE CUTIT GRI                                       |        | 1522 C 891-1 STAS 6592-62 |               |                               |                  |

## Formular C6

| Executant2019                                        | ObiectivXX | ObiectXX03 | CategXX0301 |          |           |          |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|-------|
| 0                                                    | 1          | 2          | 3           | 4        | 5 = 3 X 4 | 6        | [ron] |
| 23                                                   | 6106155    | KG         | 7,600       |          |           |          |       |
| EMAIL ROSU OXID                                      |            | E.731-7    | NTR         | 90-80    | 24,88     | 189,09   | 0,008 |
| 24                                                   | 6108945    | KG         | 3,200       |          |           |          |       |
| ULEI DE IN SICATIVAT                                 |            | U.001-13   | STAS        | 16-80    | 18,58     | 59,46    | 0,003 |
| 25                                                   | 6200535    | LITRU      | 2,000       |          |           |          |       |
| BENZINA DE EXTRACTIE TIP                             | 80/120     |            | S           | 45       | 4,62      | 9,24     | 0,001 |
| 26                                                   | 6202818    | M CUB      | 3,015       |          |           |          |       |
| APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA |            |            |             |          | 2,97      | 8,95     | 3,015 |
| 27                                                   | 6313356    | BUCATA     | 7,000       |          |           |          |       |
| DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10                        |            |            |             |          | 0,16      | 1,12     | 0,000 |
| 28                                                   | 7322307    | BUCATA     | 1,000       |          |           |          |       |
| PLACA POLICARBONAT CELULAR 10 MM                     |            |            |             |          | 687,47    | 687,47   | 0,010 |
| 29                                                   | 7800070    | KG         | 32,729      |          |           |          |       |
| VOPSEA LAVABILA "DEKO 1 STRAT"                       |            |            |             |          | 20,75     | 679,14   | 0,000 |
| 30                                                   | 7800776    | BUCATA     | 20,000      |          |           |          |       |
| SURUB AUTOFILETANT DE FIXARE                         |            |            |             |          | 0,08      | 1,60     | 0,000 |
| 31                                                   | 7800813    | MP         | 93,150      |          |           |          |       |
| PARCHET LAMINAT 10 MM                                |            |            |             |          | 38,00     | 3.539,70 | 0,000 |
| 32                                                   | 7800819    | MP         | 92,250      |          |           |          |       |
| FOLIE PVC PENTRU MONTAJ PARCHET LAMINAT 4 MM         |            |            |             |          | 2,19      | 202,03   | 0,000 |
| 33                                                   | 7800857    | KG         | 19,334      |          |           |          |       |
| AMORSA PERETE PT.VOPSEA LAVABILA                     |            |            |             |          | 7,56      | 146,17   | 0,019 |
| 34                                                   | 8805125    | BUCATA     | 0,175       |          |           |          |       |
| DISC TAIAT METAL 300X3                               |            |            |             |          | 15,00     | 2,63     | 0,000 |
|                                                      |            |            |             | Total M: | 10.543,47 | 38,942   |       |

Intocmit,





PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formular C7

Lucrarea: XX REPARATII CAMINE CULTURALE

Obiectul: XX03 CASA DE CULTURA TINOASA

Categoria de lucrari: XX0301 CONSTRUCTII SI REPARATII

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]


| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei            | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 0        | 1                                 | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |
| 1        | 0010212<br>BETONIST 12            | 32,55587                               | 20,00         | 651,12                  | 100,00           |
| 2        | 0010222<br>BETONIST 22            | 19,01084                               | 20,00         | 380,22                  | 100,00           |
| 3        | 0010232<br>BETONIST 32            | 8,47392                                | 20,00         | 169,48                  | 100,00           |
| 4        | 0010242<br>BETONIST 42            | 0,50400                                | 20,00         | 10,08                   | 100,00           |
| 5        | 0010252<br>BETONIST 52            | 7,00392                                | 20,00         | 140,08                  | 100,00           |
| 6        | 0010721<br>DULGHER CONSTRUCTII 21 | 0,67200                                | 20,00         | 13,44                   | 100,00           |
| 7        | 0011132<br>FIERAR BETON 32        | 0,71400                                | 20,00         | 14,28                   | 100,00           |
| 8        | 0012211<br>IZOLATOR HIDROFUG 11   | 2,03000                                | 20,00         | 40,60                   | 100,00           |
| 9        | 0012221<br>IZOLATOR HIDROFUG 21   | 4,35000                                | 20,00         | 87,00                   | 100,00           |
| 10       | 0012241<br>IZOLATOR HIDROFUG 41   | 4,35000                                | 20,00         | 87,00                   | 100,00           |
| 11       | 0012332<br>IZOLATOR TERMIC 32     | 0,70000                                | 20,00         | 14,00                   | 100,00           |
| 12       | 0012711<br>PARCHETAR 11           | 4,50000                                | 20,00         | 90,00                   | 100,00           |
| 13       | 0012721<br>PARCHETAR 21           | 34,20000                               | 20,00         | 684,00                  | 100,00           |
| 14       | 0012731<br>PARCHETAR 31           | 4,50000                                | 20,00         | 90,00                   | 100,00           |
| 15       | 0012741<br>PARCHETAR 41           | 34,20000                               | 20,00         | 684,00                  | 100,00           |
| 16       | 0012812<br>PAVATOR 12             | 2,17640                                | 20,00         | 43,53                   | 100,00           |
| 17       | 0012822<br>PAVATOR 22             | 0,68940                                | 20,00         | 13,79                   | 100,00           |
| 18       | 0012830<br>PAVATOR 3              | 5,14237                                | 20,00         | 102,85                  | 100,00           |
| 19       | 0012832<br>PAVATOR 32             | 0,68940                                | 20,00         | 13,79                   | 100,00           |
| 20       | 0013311<br>ZUGRAV VOPSITOR 11     | 19,22410                               | 20,00         | 384,48                  | 100,00           |
| 21       | 0013321<br>ZUGRAV VOPSITOR 21     | 5,76710                                | 20,00         | 115,34                  | 100,00           |
| 22       | 0013331<br>ZUGRAV VOPSITOR 31     | 81,96710                               | 20,00         | 1.639,34                | 100,00           |

|            |                             |          |            |                |       | Formular C7 |         |
|------------|-----------------------------|----------|------------|----------------|-------|-------------|---------|
| Executanti | 2019                        | ObiectXX | ObiectXX03 | CategoriXX0301 |       |             |         |
| 0          |                             | 1        |            | 2              | 3     | 4 = 2 X 3   | 5   ron |
| 23         | 0013341                     |          |            | 11,20000       | 20,00 | 224,00      | 100,00  |
|            | ZUGRAV VOPSITOR             | 41       |            |                |       |             |         |
| 24         | 0013460                     |          |            | 10,28475       | 20,00 | 205,70      | 100,00  |
|            | ZIDAR                       | 6        |            |                |       |             |         |
| 25         | 0019622                     |          |            | 2,49580        | 20,00 | 49,92       | 100,00  |
|            | SAPATOR                     | 22       |            |                |       |             |         |
| 26         | 0019921                     |          |            | 12,81560       | 20,00 | 256,31      | 100,00  |
|            | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. | 21       |            |                |       |             |         |
| 27         | 0019922                     |          |            | 0,70000        | 20,00 | 14,00       | 100,00  |
|            | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. | 22       |            |                |       |             |         |
| 28         | 0019931                     |          |            | 30,43808       | 20,00 | 608,76      | 100,00  |
|            | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. | 31       |            |                |       |             |         |
| 29         | 0021432                     |          |            | 2,10000        | 20,00 | 42,00       | 100,00  |
|            | LACATUS CONSTR.METAL        | 32       |            |                |       |             |         |
| 30         | 0021442                     |          |            | 4,20000        | 20,00 | 84,00       | 100,00  |
|            | LACATUS CONSTR.METAL        | 42       |            |                |       |             |         |
| 31         | 0022732                     |          |            | 5,60000        | 20,00 | 112,00      | 100,00  |
|            | SUDOR ELECTRIC              | 32       |            |                |       |             |         |
| 32         | 0022742                     |          |            | 0,70000        | 20,00 | 14,00       | 100,00  |
|            | SUDOR ELECTRIC              | 42       |            |                |       |             |         |
| 33         | 0026812                     |          |            | 0,70000        | 20,00 | 14,00       | 100,00  |
|            | MONTATOR CTII.METALICE      | 12       |            |                |       |             |         |
| 34         | 0026822                     |          |            | 1,40000        | 20,00 | 28,00       | 100,00  |
|            | MONTATOR CTII.METALICE      | 22       |            |                |       |             |         |
| 35         | 0026832                     |          |            | 0,35000        | 20,00 | 7,00        | 100,00  |
|            | MONTATOR CTII.METALICE      | 32       |            |                |       |             |         |
| 36         | 0026852                     |          |            | 0,35000        | 20,00 | 7,00        | 100,00  |
|            | MONTATOR CTII.METALICE      | 52       |            |                |       |             |         |
| 37         | 0222722                     |          |            | 0,35000        | 20,00 | 7,00        | 100,00  |
|            | SUDOR ELECTRIC-B            | 22       |            |                |       |             |         |
| Total m:   |                             |          |            | 357,10467      | 20,00 | 7.142,09    | 100,00  |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

Intocmit,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formular C8

Lucrarea: XX REPARATII CAMINE CULTURALE

Obiectul: XX03 CASA DE CULTURA TINOASA

Categoria de lucrari: XX0301 CONSTRUCTII SI REPARATII

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr. crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                              | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 0        | 1                                                                       | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1        | E 0003705<br>BETONIERA CU AMESTEC FORAT, ACT.ELECTRIC, 101-250 L        | 1,62134                          | 25,00        | 40,53                      |
| 2        | E 0003716<br>VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW | 3,15000                          | 15,00        | 47,25                      |
| 3        | E 2616<br>FLEX CU DISC                                                  | 4,80170                          | 1,50         | 7,20                       |
| Total U: |                                                                         | 9,57305                          |              | 94,99                      |

Intocmit,



PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
Gáspár Zsolt

SECRETAR  
Tóth Csilla Enikő