

Anexa nr. 1
la HCL nr. 40/2019

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție al investiției

Denumirea lucrării	<i>REABILITAREA ȘI DOTAREA TERENULUI DE SPORT CU GAZON ARTIFICIAL SATUL LUNGA</i>
Amplasament	SAT LUNGA
Surse de finantare	BUGET LOCAL SI CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
Beneficiar	MUNICIPIUL TG SECUIESC,
Elaborator	MUNICIPIUL TG SECUIESC BIROUL PROIECTE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. Situatia juridica a imobilului

Terenul de sport din satul Lunga se afla pe terenul scolii Jakabos Odon si este proprietatea municipiului Tg Secuiesc.

2. Situatia actuala

Pentru a asigura posibilitate de miscare a copiilor, tinerea orelor de sport, in anul 2011 s-a amenajat un teren de sport prin amplasarea unor porti de fotbal, panouri de baschet.

Avand in vedere gradul de utilizare, terenul in timp s-a degradat necesitand reamenajarea anuala a suprafetei de joc prin asternerea pamantului fertil, semanarea gazonului, intretinerea lui, etc.

Astfel s-a hotarat reamenajarea intr-un mod mai efficient privind utilizarea si intretinerea terenului respective.

3. *Lucrari de modernizare/reabilitare preconizate*

Deoarece s-a dovedit eficienta terenurilor de sport cu gazon artificial pentru practicarea diferitelor sporturi, se propune reamenajarea acestui teren de sport existent in acest fel.

Suprafata de joc va avea dimensiunile de 42x22 m, cuprinzand si banda de protectie in jurul terenului propriu zis; imprejmuire cu plasa metalica impletita de 4 m inaltime si plasa textila in spatele portilor. Infrastructura se va realiza din strat de balast compactat de 15 cm grosime si un strat de beton de 8 cm C8/10.

Terenul de sport va fi astfel amenajat incat sa permita practicarea mai multor tipuri de sport, respectiv fotbal, handbal, volei, baschet, tenis, etc. Acesta se realizeaza prin gazonul sintetic multifunctional, propice sporturilor mai sus mentionate. Densitatea gazonului ajuta la buna desfasurare a jocului, iar flexibilitatea impiedica accidentarea jucatorilor. Acest tip de gazon poate fi folosit in orice conditie meteo, este durabil in timp si costurile de intretinere sunt minime.

4. *Activitati sportive desfasurate in ultimii 3 ani*

In fiecare an se serbeaza incheierea anului scolar de la nivelul prescolar pana la cel gimnazial. Se tin orele de sport in aer liber, se organizeaza activitati sportiv-recreative cu ocazia zilei de 1 iunie si este utilizat si de toti cei care doresc sa faca miscare din localitate.

5. *Planul de activitate al programelor si proiectelor sportive pentru urmatoorii 3 ani*

In afara activitatilor care se organizeaza cu regularitate se mai vor organiza probabil si competitii de minifotbal, sau sporturile care permit practicarea lor cu ocazia reamenajarii acestui teren de sport.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

REABILITAREA SI DOTAREA TERENULUI DE SPORT CU GAZON ARTIFICIAL LUNGA

in RON

Curs BNR 1 Euro=

4.7599 lei

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare				
		Valoare fara TVA		TVA 19%	Valoare inclusiv TVA	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4		5	6
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului					
1.3	Amenajări pentru protecția mediului					
	TOTAL CAPITOL 1	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2					
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	taxa pt obținerea de avize, acorduri si autorizatii		0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Cheltuieli expertiza: audit energetic: DALI; PT; DE;CS;CL		0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică		0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță		0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistență tehnică		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	160,289.08	33,674.88	30,454.93	190,744.01	40,073.11
4.2	Montaj utilaj tehnologic		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj		0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări		0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	160,289.08	33,674.88	30,454.93	190,744.01	40,073.11
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier 1,5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții		0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului			0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, taxe cote legale, costuri de finanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisioane, taxe și cote legale		0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Costul creditului		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea în exploatare						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			0		
6.2	Probe tehnologice			0		
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		160,289.08	33,674.88	30,454.93	190,744.01	40,073.11
Din care C+M (inclusiv O.S) cf HGR 907/2016		160,289.08	33,674.88	30,454.93	190,744.01	40,073.11

Proiectant

Beneficiar

PRIMARIA TG SECUIESC

Formular F3

OBIECTIV: XY SCOALA JAKABOS ÖDÖN - LUNGA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: XY01 TEREN SPORT GAZON ARTIFICIAL

Categoria de lucrari: XY0102 INFRASTRUCTURA 2

Executant2019 ObiectivXY ObiectXY01 CategXY0102

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC21A1 82	SUTE MC	1,39000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMP			0,00	0,00
	RASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 1			0,00	0,00
2	TSC03E1 82	SUTE MC	1,68000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT			0,00	0,00
	E.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 1			0,00	0,00
3	TRA03A02 82	TONE	234,80000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTR			0,00	0,00
	ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * \$			0,00	0,00
4	DA06B1 82	M CUB	74,00000	21,62	1599,61
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			0,00	0,00
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	0,00
5	CA01D1 82	M CUB	74,00000	181,09	13400,36
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME			0,00	0,00
	LA CONSTRUCTII CU H<35M			0,00	0,00
				181,09	13400,36
Cheltuieli directe			14.999,97	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe				0,00	0,00
	C.A.S.	15,800%		0,00	0,00
	C.A.S.S.	5,200%		0,00	0,00
	Aj.somaj	0,500%		0,00	0,00
	Acc. munca, boli profes.	0,150%		0,00	0,00
	Contr.Concedii Medicale	0,850%		0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			14.999,97	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 0,000% x To		0,00
Profit			Po = 0,000% x (To+Io)		0,00
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		14.999,97

Formular F3

<i>Executant2019</i>	<i>ObiectivXY</i>	<i>ObiectXY01</i>	<i>CategXY0102</i>	<i>[ron]</i>	
0	1	2	3	4	5

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: XY SCOALA JAKABOS ÖDÖN - LUNGA

Obiectul: XY01 TEREN SPORT GAZON ARTIFICIAL

Categoria de lucrari: XY0102 INFRASTRUCTURA 2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material	Furnizorul	cf. oferta		(cf. factura)	(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	20220,352	0,47	9.550,07	20,422
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 SACI S 1500			
2	2200288	M CUB	21,109	34,98	738,41	33,775
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		7-15 MM			
3	2200317	M CUB	26,703	34,98	934,10	42,726
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		15-30 MM			
4	2200393	M CUB	89,614	17,85	1.599,61	152,343
	BALAST NESPALAT DE RIU		0-70 MM			
5	2200513	M CUB	38,041	38,67	1.471,08	51,356
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM			
6	2200642	M CUB	18,275	38,67	706,70	24,671
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		3,0-7,0 MM			
7	6202806	M CUB	17,168	0,00	0,00	17,168
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
8	6202818	M CUB	29,345	0,00	0,00	29,345
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	14.999,97	371,809

OFERTANT



In jurul terenului sunt amplasate corpuri de iluminat pentru a permite utilizarea terenului si pe timp de seara.

Valoarea acestor lucrari este de 190.744,01 lei cu TVA.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Gáspár Zsolt

SECRETAR
Tóth Csilla Enikő