

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna”,

Obiectivul general al proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna” este de realizare a unei piste de biciclete care să asigure legătura între municipiul Târgu Secuiesc și localitatea Tinoasa și racordarea acesteia la rețeaua de biciclete existentă sau în curs de realizare în municipiul Târgu Secuiesc și în zona peri urbană a acestuia, facilitând accesul bicicliștilor din zona urbană funcțională la obiective de interes local.

În urma implementării proiectului se vor realiza următoarele:

- Pistă pentru cicliști între municipiul Târgu Secuiesc și comuna Cătălina;
- Pistă pentru cicliști între municipiul Târgu Secuiesc și comuna Sânzieni;
- Pistă pentru cicliști în municipiul Târgu Secuiesc.

Principalele lucrari necesare:

În extravilan, între municipiul Târgu Secuiesc și Tinoasa, pista de cicliști se va amenaja pe partea dreaptă a drumului național DN 11 și va fi alcătuită din două benzi de circulație cu lățimea de 2.0m (1x1.0m), separate printr-o bandă de siguranță de 0.50m și va fi încadrată la exterior cu acostament de 0.50m lățime.

Între marginea platformei drumului național și marginea părții carosabile a pistei de cicliști s-a lăsat o bandă suplimentară de 1.0m pentru montarea parapetului de siguranță.

Acostamentul drumului național se va consolida prin execuția unui tratament bituminos dublu pe un strat suport din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici.

Structura rutieră prevăzută pentru pista de cicliști este suplă, având următoarea alcătuire:

- 3 cm beton asfaltic tip Ba8;
- 15 cm piatră spartă amestec optimal;
- 20 cm fundație din balast;

În funcție de situația din amplasament, terenul de fundare al pistei de cicliști se va consolida pe sectoarele cu portanță scăzută.

Pe zona intersecțiilor cu drumurile laterale se va racorda îmbrăcămintea asfaltică la cotele îmbrăcămintei drumului lateral și se vor monta stâlpi de delimitare flexibili, pe linia separatoare a sensurilor de mers, pentru siguranța bicicliștilor.

Poduțul dalat, L=5.0m, existent la km 61+323 se va extinde pe zona pistei pentru cicliști.

Pentru asigurarea iluminatului în lungul pistei pentru cicliști, s-au prevăzut stâlpi de iluminat amplasați pe partea dreaptă a pistei de cicliști, la distanța de 25 m.

S-au prevăzut lucrări necesare pentru siguranța circulației, după cum urmează:

- re poziționare bornă km și borne hectometrice;
- marcajelor longitudinale și transversale;
- indicatoare rutiere;
- stâlpi delimitare flexibili, h=75cm;
- parapete metalic zincat tip H1;
- semnalizarea lucrărilor pe durata execuției.

Valoarea totală a investiției

	Total (lei)
Fara TVA	3.590.318,73
cu TVA	4.265.623,80

Indicatorii la nivel de proiect sunt:

Rezultate	Valoare la finalul implementării proiectului
Număr de kilometri piste pentru bicicliști operaționale (km) la nivel local/metropolitan	1,550
Număr de utilizatori ai pistelor nou construite și amenajate.	2000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lukács László

SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla -Enikő